

ZP.271.1.3.2015

**Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu
w trybie przetargu nieograniczonego na:**

„Rozbudowę sieci wodociągowej w Gminie Łękawica”

W związku otrzymanymi zapytaniem od Wykonawcy, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz.U z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) **udziela następujących odpowiedzi i dokonuje następujących modyfikacji SIWZ:**

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający uzna warunek w zakresie „posiadanej wiedzy i doświadczenia” za spełniony w postaci wykonanych rurociągów sieci kanalizacji tłocznej w ilości wymaganej w specyfikacji lub większej?

Odpowiedź:

Warunek nie zostanie uznany.

Pytanie nr 2

Proszę o uzupełnienie informacji dotyczących przewiertów. Pozycje w przedmiarze:- Łękawica ul. Wiśniowa i Bukowa - poz. 1.15 - Okrajnik - Krowi Dział - poz. 1.7 Brak informacji dotyczących średnicy przewiertu oraz czy trzeba zastosować rurę ochronną, jeżeli tak to jaką?

Odpowiedź:

Przy wyliczeniu kosztów przewiertu (pozycje w przedmiarze Łękawica ul. Wiśniowa i Bukowa - poz. 1.15 oraz Okrajnik - Krowi Dział - poz. 1.7) przyjęto podstawę nakładu KNR 218/408/2 - Przewierci maszyną do wierceń poziomych WP 15/25, długości 20-m, rury Dn-150-250-mm, grunt kategorii III-IV, dla której nakłady materiałowe przewidują zastosowanie rury stalowej bez szwu czarnej Fi 159,0 mm / 4,5 mm.

Pytanie nr 3

Proszę o wskazanie w przedmiarach pozycji w której należy rozliczyć koszt włączenia do istniejących sieci.

Odpowiedź:

Przedmiar - ul. Bukowa Wiśniowa w Łękawicy - koszt włączenia do istn. sieci zgodnie z opisem projektu budowlanego - za pomocą trójnika - należy wyliczyć w poz. 2.13 Nasady rurowe (opaski) montowane na istn. rurociągach, Rurociągi Fi 100.

Przedmiar - Krowi Dział - koszt włączenia do istn. sieci należy wyliczyć w poz. 2.8 przy montażu zasuw kielichowych typu E PE Fi 63 mm

Pytanie nr 4 i 5

Proszę o wyjaśnienie pozycji przedmiaru dotyczących zasuw (dot. Łękawica ul. Wiśniowa i Bukowa) - podanie: - rodzaju zasuw (czy mają to być zasuwy kołnierzowe czy do przyłączy?); - średnicy (gdyż w projekcie nie występuje aż 6 zasuw Dn 100 mm - przedmiar poz. 2.6 i 2.14).

Proszę o wyjaśnienie pozycji przedmiaru dotyczących zasuw (dot. Okrajnik Krowi Dział) - podanie: - rodzaju zasuw (czy mają to być zasuwy kołnierzowe czy do przyłączy?); - średnicy (gdyż w projekcie nie występuje aż 6 zasuw Dn 63 mm - przedmiar poz. 2.8).

Odpowiedź:

Przy wyliczeniu ceny dot. zasuw należy przyjąć parametry zasuwy określone w pkt 4.1 opisu technicznego do projektu budowlanego:

- Połączenie kołnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2-1999 (DIN 2501), ciśnienie PN10, PN16.
- Długość zabudowy krótka wg PN-EN 558-I, (DIN 3202)
- Korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa szarego GG25 ENI-GUL-250(DIN1961) lub z żeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GUS-400-15(DIN1693)
- Prosty przelot zasuwy, bez przewężeń i bez gniazda w miejscu zamknięcia
- Klin zawulkanizowany na całej powierzchni tj. zewnątrz i wewnątrz gumą EPDM-atest PZH
- Wymienna nakrętka klina wykonana z mosiądzu prasowanego
- Trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem
- Wrzeczono łożyskowane za pomocą nisko tarcicowych podkładek tworzywowych
- Uszczelnianie trzpienia ringowego (minimum 2 oringi), strefa o-ringowa odseparowana od medium
- Możliwa wymiana o-ringowa uszczelnienia trzpienia pod ciśnieniem, bez konieczności demontażu pokrywy,
- Uszczelka czyszcząca zabezpieczająca korek górny uszczelnienia trzpienia przed kontaktem z ziemią. Korek zabezpieczony przed wykręceniem.
- Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowanej minimum 250 mikronów wg normy DIN 30677
- Śruby łączące pokrywę z korpusem ocynkowane lub ze stali nierdzewnej, wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową
- Pakiet zasuw w ramach jednego producenta
- Armaturę podziemną należy oznaczyć za pomocą słupków betonowych i tabliczek

W przedmiarze robót dot. budowy sieci wodociągowej ul. Bukowa-Wiśniowa:

- należy przyjąć w poz. 2.14 obmiar zasuw o średnicy 110 mm w ilości 4 kpl;
- należy przyjąć w poz. 2.6 obmiar zasuwy o średnicy 63 mm w ilości 1 kpl oraz obmiar zasuwy o średnicy 50 mm w ilości 1 kpl.

W przedmiarze robót dot. budowy sieci wodociągowej Krowi Dział :

- należy przyjąć w poz. 2.8 obmiar zasuw o średnicy 63 mm w ilości 4 kpl oraz obmiar zasuw o średnicy 50 mm w ilości 2 kpl.

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

WÓJT GMINY ŁĘKAWICA
Tadeusz Tomiczek