


**SZCZEGÓŁ POSADOWIENIA RURY KANALIZACYJNEJ**




Uwagi:

1. W miejscach kolizji z istn. uzbrojeniem wykonać wykopy kontrolne w celu dokładnego i jednoznacznego ustalenia przebiegu istniejącego uzbrojenia podziemnego zarówno w poziomie jak i w pionie.

2. Wszystkie studzienki kanalizacyjne w miejscach narażonych na obciążenia dynamiczne z pierścieniem odciążającym i włazem żeliwnym typu ciężkiego.

3. W miejscach kolizji proj. kanalizacji z istn. wodociągiem (gdy odległość pionowa jest mniejsza niż 0,5m), kanalizację należy zabezpieczyć rurą ochronna PVC dł. 3,0m o średnicy:
– dla kanału ø200 – rura ochronna ø315
– dla kanału ø160 – rura ochronna ø250

4. W miejscach kolizji proj. kanalizacji z istn. kablami podziemnymi, kable należy zabezpieczyć rurą ochronną typu AROT dwudzieloną ø110 –dł. 3,0m

| | | | |
|---|---|---|---|
| WYKONAWCA: | ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH PROJEKTOWANIE I NADZÓR INWESTYCJI UL. JODŁOWA 28, 34-500 ŻYWIEC | | |
| INWESTYCJA: | BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DLA PRZYSIÓŁKA GÓRKI W ŁĘKAWICY | | |
| INWESTOR: | URZĄD GMINY ŁĘKAWICA UL. WSPÓLNA 24, 34-321 ŁĘKAWICA | STADIUM: | PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY: | mgr inż. BOGDAN KRAWCZYK upr. nr 78/91 BS - spec. konstr. - budowlana | PODPIS: | SKALA: 1:100/500 |
| | mgr inż. JERZY KOTAJNY upr. nr 11/74/Op - spec. instalacje i urządzenia sanit. | PODPIS: | |
| SPRAWDZAJĄCY: | mgr inż. ROBERT JEZ upr. nr SLK/0673/PWOS/04 - spec. instalacje i urządzenia sanit. | PODPIS: | DATA: VIII 2012 |
| TEMAT RYSUNKU: | PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI SANITARNEJ KANAŁ K1 - CZĘŚĆ II | | NR RYS: 6 |