

POZIOM PORÓWNAWCZY 390.00m n.p.m.	Wlot do kanału K1	studnia ø425	studnia ø425
RZĘDNA TERENU ISTN.	398,30	399,20	404,30
RZĘDNA DNA KANAŁU	396,80	397,70	402,30
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1,50	1,50	2,00
SPADKI, DŁUGOŚCI		i=69‰ L=13,0m	i=184‰ L=25,0m
ŚREDNICA, MATERIAŁ		ø160PVC	
ODLEGŁOŚCI	00,00	13,00 (13)	25,00 (12)
HEKTOMETRY	0		

WYKONAWCA: ZUB PIN	ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH PROJEKTOWANIE I NADZÓR INWESTYCJI UL. JODŁOWA 26, 34-300 ŻYWIEC	
INWESTYCJA:	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DLA PRZYSIÓŁKA GÓRKI W ŁĘKAWICY	
INWESTOR: URZĄD GMINY ŁĘKAWICA UL. WSPÓLNA 24, 34-321 ŁĘKAWICA		STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	mgr inż. BOGDAN KRAWCZYK upr. nr 78/81 BB - spec. konstr. - budowlane	PODPIS:
	mgr inż. JERZY KOTAJNY upr. nr 11/74/Op - spec. instalacje i urządzania sanit.	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. ROBERT JEŻ upr. nr SLK/0672/PWOS/04 - spec. instalacje i urządzania sanit.	PODPIS:
SKALA: 1:100/500	DATA: VIII 2012	
TEMAT RYSUNKU: PROFILE PODŁUŻNE PRZYŁĄCZY DOMOWYCH CZĘŚĆ III		NR RYS: 14